

Conditii generale de montaj ale Portamobil SRL

1. Generalități

- a) Lucrările de montaj se vor executa corespunzător celor comunicate prin ofertă/contract sau confirmare de comandă la pretul ferm ofertat.

2) Conditii de montaj

Beneficiarul are obligatia ca înainte de începerea lucrărilor de montaj să fie îndeplinite următoarele conditii:

- a) Locul de montaj trebuie să fie accesibil nemijlocit pentru personalul de lucru, utilajele de transport si de ridicat.
- b) Produsele livrate se vor depozita pînă la punerea lor în operă păzite de furt si de intemperii meteorologice.
- c) Toate lucrările de pregătire a locului de montaj se vor efectua conform desenelor tehnice înmânate de către furnizor. În cazul în care, datorită unor carente în pregătirea locului de montaj, apar costuri suplimentare la montaj (materiale, ore de lucru si de deplasare) acestea vor fi facturate de către furnizor beneficiarului.
- d) La locul de montaj se va asigura curentul electric necesar efectuării lucrărilor după cum urmează: 400 V (380 V) cu sigurante de 25 A si 230 V (220 V) cu sigurante de 16 A. Cablurile electrice de legătură nu vor avea o lungime mai mare de 50 m.
- e) Beneficiarul va instrui personalul de montaj asupra eventualelor norme specifice de protectia muncii aferente locului de muncă respectiv.

3) Sarcini ce revin beneficiarului.

- a) Punerea gratuită la dispozitie a curentului electric necesar efectuării lucrărilor.
- b) Punerea gratuită la dispoziția echipei de montaj a utilajelor de ridicat corespunzătoare (stivitor, macara), pentru realizarea lucrărilor de montaj, dacă este cazul.
- c) Pozitionarea si racordarea cablurilor electrice de legătură ca si a tablourilor electrice necesare alimentării cu energie electrică a produselor livrate (pe baza datelor referitoare la consum si sigurante comunicate de furnizor), inclusiv cutei de derivatie din tabloul electric general al incintei care să contină : sigurantă trifazică de mărime corespunzătoare (vă rugăm întrebati furnizorul), întrerupător general, legare la pământ si buletin de măsurători pentru împământare, la distanta de 1m de punctul de alimentare al produselor livrate.

d) Beneficiarul va realiza toate racordurile electrice până la punctul de racordare al instalatiei livrate !

- e) Refacerea peretilor cu tencuieli si zugrăveli, după încheierea montajului. (dacă este cazul).

4) Receptia lucrărilor

- a) Beneficiarul se obligă să receptioneze lucrările efectuate. Receptia se va efectua imediat după încheierea lucrărilor. În cazul în care se întârzie receptia din motive neimputabile furnizorului mai mult de 7 zile, receptia se consideră efectuată prin autoreceptie.

19.07.2007.